



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
Departamento Estadual de Trânsito



Obra  
Sinalização horizontal e vertical de PEDRO GOMES

Bancos  
SINAPI - 01/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
SBC - 01/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
SICRO3 - 01/2021 - Mato  
Grosso do Sul

B.D.I.  
22,22%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>Sinalização Horizontal e Vertical</b>					<b>278.291,13</b>	<b>91,53 %</b>
1.1	5216111	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	246	113,40	138,59	34.093,14	11,21 %
1.2	5213423	SICRO3	Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	88,4	399,72	488,53	43.186,05	14,20 %
1.3	5213401	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	300	27,66	33,80	10.140,00	3,34 %
1.4	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebraados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	1836,72	85,03	103,92	190.871,94	62,78 %
<b>2</b>			<b>Lombada</b>					<b>25.755,45</b>	<b>8,47 %</b>
2.1	CPU-158	Próprio	lombada tipo b	m²	57	369,71	451,85	25.755,45	8,47 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

248.779,41  
55.267,17  
304.046,58

Eng. Lúcio Adeur Xarão Jorge