

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra : Sinalização Viária, horizontal, vertical e semafórica.

Município: CASSILANDIA - MS.

BDI – 21,96%

AGOSTO 2021

Bancos: SINAPI - 01/2021 - Mato Grosso do Sul; SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso do Sul; AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul.

PLACAS	COLOCAR	RETIRAR
R-1	Parada Obrigatória	
R-2	Dê a Preferência	
R-3	Sentido Proibido	
R-4a	Proibido virar a esquerda	
R-4b	Proibido virar a direita	
R-5	Proibido Retornar	
R-6a	Proibido Estacionar	
	Estacionamento	
R-6b	Regulamentado(legendas)	
R-6c	Proibido Parar e Estacionar	
	Proibido o trânsito de caminhões	
R-9		
R-19	Veloc. Máx Permitida - 30 km/h	6
	Veloc. Máx Permitida - 40 km/h	
R-19a		
R-24a	Sentido Circulação da Via	
R-25c	Siga em Frente ou à Esquerda	
R-25d	Siga em Frente ou à Direita	6
R-28	Duplo sentido de circulação	
A-12	Interseção em círculo	
A-14	Semáforo a frente	12
A-18	Saliência ou lombada	6
	Lombada com inscrição" A 100 m "	
A-18		
A-32b	Passagem sinaliz. De pedestres com legendas	
A-33b	Passagem sinaliz. De escolares com legendas	6
I-1	INDICAÇÃO PARA	0
	TOTAL	36
		0

TINTA	QUANTIDADE (m²)	
	BRANCA	AMARELA
Inscrição DEV/ESCOLA		
Faixa Longitudinal		
Faixa de Pedestres	230,40	
Faixa de Retenção	176,00	
Faixa de Aproximação		64,80
Inscrição "PARE"		
Inscrição "IDOSO"		
OBSTÁCULOS		
Faixa de pedestre elevada	49,60	
Marcação de área de conflito	72,00	
Zebrado		
SÍMBOLO PNE		
TOTAL (m²)	528,00	64,80
	528,00	592,80

MATERIAIS	Especific.	QUANT.	UNID
Piso tatil alerta 25x25		0,00	UND
Construção de Calçadas		0,00	M2
Conjunto Semafórico		3,00	unid
Drop-on 350g/m²		207,48	kg
Premix 150g/l		53,35	kg

tipo	largura	Lado/Raio(m)	altura	área unit	quantidade	Area Total - M2
R-1 octo.		0,25		0,30	0,00	0,00
R-19 D=50		0,25		0,20	12,00	2,40
placa 60X60	0,60	x	0,60	0,36	18,00	6,48
R-2 L=90		0,90		0,35	0,00	0,00
placa 25X50	0,25	x	0,50	0,13	6,00	0,78
placa 80X50	0,80	x	0,50	0,40		0,00

36,00 9,66 m²

RESUMO	
Solvente (Bd)	3
Tinta Br. (Bd)	18
Tinta Am. (Bd)	3