

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra : Sinalização Viária, horizontal, vertical e semafórica.

Município: ANASTACIO - MS.

BDI – 22,22%

AGOSTO 2021

Bancos: SINAPI - 01/2021 - Mato Grosso do Sul; SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso do Sul; AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul.

PLACAS		COLOCAR	RETIRAR
R-1	Parada Obrigatória	2	
R-2	Dê a Preferência		
R-3	Sentido Proibido		
R-4a	Proibido virar a esquerda	16	
R-4b	Proibido virar a direita	1	
R-5	Proibido Retornar		
R-6a	Proibido Estacionar		
	Estacionamento		
R-6b	Regulamentado(legendas)		
R-6c	Proibido Parar e Estacionar		
	Proibido o trânsito de		
R-9	caminhões		
R-19	Veloc. Máx Permitida - 30 km/h		
R-19a	Veloc. Máx Permitida - 40 km/h		
R-24b	Passagem Obrigatória	1	
R-25c	Siga em Frente ou à Esquerda		
R-25d	Siga em Frente ou à Direita		
R-28	Duplo sentido de circulação		
A-12	Interseção em círculo		
A-14	Semáforo a frente	16	
A-18	Saliência ou lombada		
A-18	Lombada com inscrição" A 100 m "		
A-32b	Passagem sinaliz. De pedestres com legendas		
A-33b	Passagem sinaliz. De escolares com legendas		
I-1	INDICAÇÃO PARA	0	
	TOTAL	36	0

TINTA	QUANTIDADE (m²)	
	BRANCA	AMARELA
Inscrição DEV/ESCOLA		
Faixa Longitudinal		96,00
Faixa de Pedestres	304,00	
Faixa de Retenção	190,00	
Faixa de Aproximação		57,60
Inscrição "PARE"		
Inscrição "IDOSO"		
OBSTÁCULOS		
Faixa de pedestre elevada		
Marcação de área de conflito	124,80	
Zebrado	112,00	
SÍMBOLO PNE		
TOTAL (m²)	730,80	153,60
	730,80	

MATERIAIS	Específic.	QUANT.	UNID
Piso tatil alerta 25x25		0,00	UND
Construção de Calçadas		0,00	M2
Conjunto Semafórico		3,00	unid
Drop-on 350g/m ²		309,54	kg
Premix 150g/l		79,60	kg

tipo	largura	Lado/Raio(m)	altura	área unit	quantidade	Area Total - M2
R-1 octo.		0,25		0,30	2,00	0,60
R-19 D=80		0,4		0,50	18,00	9,00
placa 80X80	0,80	x	0,80	0,64	16,00	10,24
R-2 L=90		0,90		0,35	0,00	0,00
placa 25X50	0,25	x	0,50	0,13		0,00
placa 80X50	0,80	x	0,50	0,40		0,00

36,00 19,84 m²

RESUMO	
Solvente (Bd)	4
Tinta Br. (Bd)	25
Tinta Am. (Bd)	6