

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
	CPU 01	RETIRADA DE BANCADAS SEM REAPROVEITAMENTO /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	21,29	1,06
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						9,63
	CPU 02	RETIRADA DE CHAPAS CIMENTICIA SEM REAPROVEITAMENTO /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	21,29	1,06
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						9,63
	CPU 03	RETIRADA DE PAINEL TIPO WALL /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	21,29	2,12
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,14	17,14
						19,26
	CPU 04	RETIRADA DE DIVISORIA EM GRANILITE /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	21,29	2,12
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,14	17,14
						19,26
	CPU 05	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, RESISTENTE A UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES/M2				
sinapi	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0243000	44,64	1,08
sinapi	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,1060000	18,71	39,40
sinapi	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,7604000	7,77	5,90
sinapi	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,9910000	8,82	17,56
sinapi	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,14	0,35
sinapi	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,7407000	1,85	1,37
sinapi	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327000	2,48	2,56
sinapi	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077000	0,06	1,20
sinapi	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,8076000	0,14	0,11
sinapi	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5449000	19,93	10,85
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362000	17,14	2,33
						82,71
	CPU 06	FECHAMENTO COM PAINEL ESTRUTURAL REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA E=40MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES/M2				
sinapi	39638	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM	M2	1,1500	143,43	164,94
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,29	21,29
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,14	17,14
						203,37
	CPU 11	JANELA FIXA 245X100CM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM/ALUMINIO /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	12,2500	40,18	492,20
sinapi	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,4500	181,67	445,09
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9000	18,67	91,48
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	21,18	51,89

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	2,4500	17,19	42,11
						1.122,77
	CPU 12	JANELA FIXA 100X50CM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM/ALUMINIO /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	2,5000	40,18	100,45
sinapi	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,6000	237,15	142,29
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,67	18,67
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,18	42,36
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	2,0000	17,19	34,38
						338,15
	CPU 13	JANELA FIXA 70X50CM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM/ALUMINIO /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	2,2500	40,18	90,40
sinapi	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,4200	237,15	99,60
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8750	18,67	16,33
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	21,18	37,06
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	1,7500	17,19	30,08
						273,47
	CPU 20	PORTA ABRIR 1 FOLHAS 90X2100CM, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MONTANTE EM ALUMINIO INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	21,5625	40,18	866,38
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,8900	307,87	581,87
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	1,0000	131,00	131,00
sinapi	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000	76,96	76,96
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	10,24	30,72
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,1200	21,18	320,24
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	15,1200	17,19	259,91
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8900	18,67	35,28
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				2.302,36
	CPU 21	PORTA ABRIR 2 FOLHAS 120X210CM, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MONTANTE EM ALUMINIO INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	33,7500	40,18	1.356,07
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,5200	307,87	775,83
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	2,0000	131,00	262,00
sinapi	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000	76,96	76,96
sinapi	3108	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	UN	2,0000	96,21	192,42
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000	10,24	61,44

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,1600	21,18	426,98
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	20,1600	17,19	346,55
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5200	18,67	47,04
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				3.545,29
	CPU 22	PAINEL h=2,70M, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MONTANTE EM ALUMINIO /M				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	14,6875	40,18	590,14
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,7000	307,87	831,24
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,5000	21,18	285,93
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	13,5000	17,19	232,06
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7000	18,67	50,40
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				1.989,77
	CPU 23	PELICULA ADESIVA JATEADO TRANSLUCIDO /M2				
orse	2583	Película insulfilm G 5	M2	1,1000	36,12	39,73
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,67	7,46
						47,19
	CPU 24	PAINEL 1,00x2,70M, EM MDF RIPADO 2 FACES COM MONTANTE EM ALUMINIO /UN				
		MDF NOCE 18MM	M2	5,94	100,63	597,75
		MDF NOCE 15MM (RIPADO)	M2	3,73	77,84	290,02
		FITA DE BORDA NOCE	M	216,00	1,60	345,60
	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,35	36,42	49,16
agesul	4055	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88273	H	27,0000	21,46	579,42
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,0000	17,14	462,78
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	21,2750	40,18	854,82
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4000	21,18	114,37
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	5,4000	17,19	92,82
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				3.386,74
	CPU 25	PAINEL 1,33x2,70M, EM MDF RIPADO 2 FACES COM MONTANTE EM ALUMINIO /UN				
		MDF NOCE 18MM	M2	7,90	100,63	795,01
		MDF NOCE 15MM (RIPADO)	M2	4,96	77,84	385,73
		FITA DE BORDA NOCE	M	287,28	1,60	459,64
	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	1,80	36,42	65,39
agesul	4055	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88273	H	35,9100	21,46	770,62
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,9100	17,14	615,49
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	23,1725	40,18	931,07
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,1820	21,18	152,11
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	7,1820	17,19	123,45
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				4.298,51
	CPU 26	PAINEL h=1,40M, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MONTANTE EM ALUMINIO /M				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	10,6250	40,18	426,91
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,4000	307,87	431,01
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000	21,18	148,26
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	7,0000	17,19	120,33

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000	18,67	26,13
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				1.152,64
	CPU 27	PORTA ABRIR 2 FOLHAS 145X230CM, ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS/UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	37,8125	40,18	1.519,30
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,3350	307,87	1.026,74
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	2,0000	131,00	262,00
sinapi	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000	76,96	76,96
sinapi	3108	FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	UN	2,0000	96,21	192,42
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000	10,24	61,44
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,6800	21,18	565,08
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	26,6800	17,19	458,62
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3350	18,67	62,26
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				4.224,82
	CPU 28	PORTA CORRER 2 FOLHAS 214X210CM, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MONTANTE EM ALUMINIO INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	39,6250	40,18	1.592,13
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	4,4940	307,87	1.383,56
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	2,0000	131,00	262,00
sinapi	43612	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,0000	56,63	56,63
sinapi	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2,0000	51,81	103,62
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,9520	21,18	761,46
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	35,9520	17,19	618,01
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4940	18,67	83,90
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				4.861,31
	CPU 29	PORTA ABRIR 1 FOLHA 90X270CM, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MONTANTE EM ALUMINIO INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	25,3125	40,18	1.017,05
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,4300	307,87	748,12
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	1,0000	131,00	131,00
sinapi	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000	76,96	76,96
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	10,24	30,72
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,4400	21,18	411,73
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	19,4400	17,19	334,17

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4300	18,67	45,36
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				2.795,11
	CPU 30	PORTA ABRIR 1 FOLHA 90X240CM, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MONTANTE EM ALUMINIO INCLUSIVE FERRAGENS CROMADAS /UN				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	23,4375	40,18	941,71
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,1600	307,87	664,99
sinapi	38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	UN	1,0000	131,00	131,00
sinapi	3081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	1,0000	76,96	76,96
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	10,24	30,72
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,2800	21,18	365,99
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	17,2800	17,19	297,04
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1600	18,67	40,32
		* Tubo aluminio 10x5cm #3,17 2,5kg/m				2.548,73
	CPU 35	REVESTIMENTO EM MDF MADEIRADO RIPADO/ M2				
		MDF NOCE 18MM	M2	1,15	100,63	115,72
		MDF NOCE 15MM (RIPADO)	M2	0,69	77,84	53,70
		FITA DE BORDA NOCE	M	40,00	1,60	64,00
	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,25	36,42	9,10
agesul	4055	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88273	H	8,0000	21,46	171,68
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,14	137,12
						551,32

Terra - Notícias, esporte: x (7) Entrada - Terra Mail x Caixa de entrada (386) - x Caixa de entrada (103) - x ORSE - Sistema de Orçã x MDF Italian Noce Laca 2 x + -

leomadeiras.com.br/product/prod-3-MDF_Italian_Noce_Laca_2_Faces_18mm_Eucatex?region_id=227500

Leo Preços válidos para: Mato Grosso do Sul - MS Campo Grande (alterar)

Calculadoras Nossas lojas Seja Bem Vindo! Entrar | Cadastre-se

O que você está procurando?

Accesse sua conta ou Cadastre-se

TODAS AS CATEGORIAS

MÁQUINAS E FERRAMENTAS MDF, MDP E CHAPAS DE FIBRA FERRAGENS FÓRMICAS PERFIS DE ALUMÍNIO

Home > MDF, MDP e Chapas de Fibra > Chapas de MDF > MDF Madeirado > MDF Italian Noce Laca 2 Faces 18mm Eucatex

MDF Italian Noce Laca 2 Faces 18mm Eucatex

Ref: 5021114

0 de 5 ★★★★★ (0) Clique e veja!

R\$462,91

1

Comprar

Produto acabado;
Alta qualidade superficial;
Redução do custo e tempo de execução do projeto;
Superfície uniforme sem imperfeições;
Resistência ao arranque do parafuso;
Grande estabilidade dimensional.

Veja mais detalhes

VOCÊ TAMBÉM VAI PRECISAR?

madville.com.br/mdf-noce-naturale-15x2-75x1-85-2f-nature

28°C Pred. nublado 10:20 PTB2 10/08/2021

Terra - Notícias, esporte: x (5) Entrada - Terra Mail x Caixa de entrada (386) - x Caixa de entrada (103) - x ORSE - Sistema de Orçã x 1 nova mensagem x + -

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------

Bem vindo à nossa loja! [Cadastre-se](#) ou faça [Login](#).

47. 3441-0022

Atendimento: 47. 3441 0018

MINHA CONTA



O que você procura?



CARRINHO DE COMPRAS 0

DEPARTAMENTOS

CHAPAS DE MDF

MÁQUINAS

ARAMADOS

DECORAÇÃO

PUXADORES

FERRAGENS

Você está aqui: Início / Painéis e Revestimentos / Chapas de MDF / ARAUCO / Linha Balmy / Noce Naturele / MDF Noce Naturele 15mm 2,75x1,85m 2 faces Nature - Arauco



MDF NOCE NATURELE 15MM 2,75X1,85M 2 FACES NATURE - ARAUCO

Cod: 7073

R\$360,00

ADICIONAR AO CARRINHO



AVISE-ME QUANDO CHEGAR

Calcular o frete:

CEP

Não sei o meu CEP

Bem-vindo à Madville, é um prazer ter você em nosso site. Em que posso ajudar ?

Madville

agora mesmo

Escrever uma resposta...



Adicionar aos Favoritos | Avisar um Amigo | Compartilhar Facebook | Compartilhar no Twitter

COMPARTILHAR ESTE PRODUTO:

1 nova notificação

	CPU 36	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM CHAPA CIMENTICIA E=10MM, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE /M2				
sinapi	11062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)	M2	1,050	55,08	57,83
sinapi	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,15	16,41	2,46
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	21,29	14,90
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,14	11,99
						87,18
	CPU 37	REVESTIMENTO CERAMICO FACHADA SIMILAR AO EXISTENTE /M2				
		REVESTIMENTO CERAMICO FACHADA SIMILAR AO EXISTENTE	M2	1,0800	80,00	86,40
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200	1,69	14,56
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1400	3,22	0,45
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,22	21,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						131,20
	CPU 38	REVESTIMENTO PORCELANATO 90X90CM POLIDO BORDA RETA COR CIMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL/M2				
Leroy abaixo		PISO PORCELANATO 90X90CM BORDA RETA COR CIMENTO	M2	1,0800	149,90	161,89
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200	1,69	14,56
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1400	3,22	0,45
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,22	21,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						206,69
	CPU 42	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO /M2				

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1,0000	110,96	110,96
						110,96
	CPU 43	PISO PORCELANATO 90X90CM NATURAL BORDA RETA COR CIMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL/M2				
		PISO PORCELANATO 90X90CM BORDA RETA COR CIMENTO	M2	1,0800	149,90	161,89
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200	1,69	14,56
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1400	3,22	0,45
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,22	21,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						206,69

Terra - Notícias, esporte: x (1) Entrada - Terra Mail x Caixa de entrada (387) - x Caixa de entrada (103) - x ORSE - Sistema de Orçã x Porcelanato Interno Cimi x +

leroymerlin.com.br/porcelanato-interno-cimento-natural-borda-reta-broadway-cement-90x90cm-portobello_89540682

Demais regiões Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões). Duvidas? Clique aqui

Buscar Meu Carrinho Listas de Favoritos Entrar Minha conta

Departamentos Home Office Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Benefícios Lojas abertas

Clique aqui, compre pelo WhatsApp e receba em casa | (11) 4007-1380

Os mais buscados: Porcelanato Pisos Cimento Chuveiro Papel de parede

Home > Pisos e Revestimentos > Pisos e Revestimentos > Pisos para Cozinha > Porcelanato Interno Cl...

Porcelanato Interno Cimento Natural Borda Retta Broadway Cement 90x90cm Portobello

★★★★★ 5.0 (3) Cód. 89540682

Descrição

Preço do produto refere-se à 1m². Produto é comercializado em caixa com 1,61m². Considere a metragem da caixa para calcular o valor mínimo da compra. (metragem da embalagem X valor do m²)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional **Novo**

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Preço válido para o dia 10/08/2021 na região Mato Grosso do Sul em compras realizadas pelo Site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 149,90/m²

7x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete

79020-170

Não sei meu CEP

Receba em até 4 dias úteis por **R\$18,37**

[Outras formas de frete para Campo Grande - MS](#)

Atenção! Prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. O tempo de entrega se inicia após a confirmação do seu pagamento.

	CPU 44	RODAPE PORCELANATO 90X90CM POLIDO BORDA RETA COR CIMENTO H=10CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA COLA PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FELXIVEL/M				
		PISO PORCELANATO 90X90CM BORDA RETA COR CIMENTO	M2	0,1100	149,90	16,48
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,5500	1,69	0,92
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0840	3,22	0,27
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	21,22	6,36
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	17,14	3,42
						27,45
	CPU 47	REVESTIMENTO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES, 2 DEMÃOS				
LeroyMerlin		CIMENTO QUEIMADO SUVINIL	KG	1,1111	41,98	46,64
sinapi	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,29	22,29
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,14	17,14
						86,07

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,6667	26,55	177,00
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	21,29	53,22
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	17,14	42,85
						880,08
	CPU 51	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,10 X 0,60 M, PARA PIA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7319	34,35	25,14
sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,36	4,32
sinapi	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,8400	483,01	888,73
sinapi	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0491	68,02	3,34
sinapi	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0000	26,55	159,30
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8000	21,29	59,61
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000	17,14	23,99
						1.164,43
	CPU 52	BALCÃO EM QUARTZO CINZA, 300X65CM, APOIO EM MDF MADEIRADO 2 FACES, CONFORME DETALHE EM PROJETO /UN				
		QUARTZO	M2	2,9900	1.500,00	4.485,00
		MDF NOCE 18MM 2 LADOS	M2	2,0000	100,63	201,26
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	21,29	170,32
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,14	137,12
						4.993,70
	CPU 53	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,93 X 0,55 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6727	34,35	23,10
sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,36	4,32
sinapi	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,5975	483,01	771,60
sinapi	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0452	68,02	3,07
sinapi	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0000	26,55	159,30
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5733	21,29	54,78
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2867	17,14	22,05
						1.038,22
	CPU 54	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,55 X 0,55 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5402	34,35	18,55
sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,36	4,32
sinapi	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,3125	483,01	633,95
sinapi	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0363	68,02	2,46
sinapi	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0000	26,55	159,30
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0667	21,29	43,99
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0333	17,14	17,71
						880,28
	CPU 55	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,55 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3485	34,35	11,97

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,36	4,32
sinapi	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,9000	483,01	434,70
sinapi	37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0234	68,02	1,59
sinapi	37591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	6,0000	26,55	159,30
sinapi	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3333	21,29	28,38
sinapi	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6667	17,14	11,42
						651,68
	CPU 56	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, 40X80CM /UN				
sinapi	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,3200	363,11	116,19
sinapi	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,5520	40,76	22,49
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	18,67	28,00
						166,68
	CPU 58	NUMERAÇÃO EM CAIXA ALTA H=0,60M, 2 ALGARISMOS /CJ				
orse	12247	Letras em chapa metálica pintada, altura=60cm, esp.=10cm, instalada	un	2,0000	264,48	528,96
						528,96
	CPU 59	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 4 MM, PVDF, COR AMARELO, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2				
		Proposta Instalar	m2	1,00	1.375,00	1.375,00
						1.375,00
	CPU 60	NUMERAÇÃO EM ACM RECORTADO H=1,10M /UN				
		Proposta Instalar	m2	1,00	1.325,00	1.325,00
						1.325,00
	CPU 61	LOGO LUMINOSO 360X360CM /UN				
		Proposta Instalar	m2	1,00	17.780,00	17.780,00
						17.780,00
	CPU 62	LETREIRO 290X51CM "DETRAN-MS Departamento Estadual de Trânsito"/UN				
		Proposta Instalar	m2	1,00	7.350,00	7.350,00
						7.350,00
	CPU 63	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 4 MM, PVDF, COR VERDE, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2				
		Proposta Instalar	m2	1,00	875,00	875,00
						875,00
	CPU 64	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 4 MM, PVDF, COR PRATA, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2				
		Proposta Instalar	m2	1,00	875,00	875,00
						875,00
	CPU 65	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 4 MM, PVDF, COR GRAFITE, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2				
		Proposta Instalar	m2	1,00	875,00	875,00
						875,00
	CPU 66	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REGISTRO /UN				
sinapi	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,0000	285,76	285,76
						285,76

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
	CPU 67	PERFILADO PERFURADO 38X38MM INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAÇÕES/M				
sinapi	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,2500	9,46	11,82
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	22,50	6,75
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	17,41	5,22
						23,79
	CPU 68	ELETRICALHA PERFURADA 100X50MM INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAÇÕES/M				
orse	3632	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm, peso 1,47kg/m (ref. mopa ou similar)	M	0,4333	54,60	23,66
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	22,50	15,75
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,41	12,18
						51,59
	CPU 69	ELETRICALHA PERFURADA 150X100MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES /M				
orse	3450	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	M	0,4333	129,50	56,11
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	22,50	15,75
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,41	12,18
						84,04
	CPU 70	ELETRICALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES /M				
orse	857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou s	M	0,4333	49,60	21,49
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	22,50	15,75
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,41	12,18
						49,42
	CPU 72	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC				
sinapi	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000	148,32	148,32
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,5	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						172,26
	CPU 73	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC				
sinapi	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000	161,81	161,81
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,5	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						185,75
	CPU 74	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC				
sinapi	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,0000	148,43	148,43
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,5	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						172,37
	CPU 75	INTERRUPTOR BIPOLAR (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi compos	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	7,79	7,79

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi compos	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,0000	35,70	71,40
						79,19
	CPU 75A	INTERRUPTOR BIPOLAR (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi compos	91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	12,77	12,77
sinapi compos	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	4,0000	35,7	142,80
						155,57
	CPU 76	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
sinapi compos	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	7,79	7,79
sinapi compos	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	31,4	31,40
sinapi compos	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,0000	35,7	35,70
						74,89
	CPU 77	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000	49,79	49,79
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,50	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						73,73
	CPU 78	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,0000	235,28	235,28
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,5	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						259,22
	CPU 85	LUMINARIA SOBREPOR PAINEL LED 60X60CM 48W 6000K /UN				
		LUMINARIA SOBREPOR PAINEL LED 60X60CM 48W 6000K	UN	1,000000	204,65	204,64
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309400	22,5	6,96
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128900	17,41	2,24
						213,84

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------



Luminária Plafon 60x60 48w LED Sobrepor Branco Frio Borda Branca

Código: PG-Q48WBF-60X60

Garantia: 3 anos

Avaliação dos clientes: ★★★★★

+ Informações

Veja quem recomendou

SÓ HOJE! LEVE MAIS, PAGUE MENOS:

> 1 UN

KIT 5

KIT 10

KIT 12

KIT 20

De -R\$-529,00

por **R\$ 199,90**

até 12x de R\$ 16,65 sem juros

COMPRAR

Gostou? Outras 453 pessoas estão interessadas neste produto agora! **Compre já!**

últimas unidades



Buscar

Meu Carrinho

Listas de Favoritos

Entrar Minha conta

Departamentos

Home Office

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Benefícios

Lojas abertas

Home > iluminação > Pannel de LED > Pannel Led Sobrepor 6...

Twitter Facebook

Painel Led Sobrepor 60x60 48w 6500k

★★★★★ (0)

Cód. 1566931104

Exclusivo Site

Descrição

Plafon led luminária 48w 60x60 sobrepor luz branca características técnicas plafon led: 48w super slim led tipo: super led potência: 48w6500 k3200 lúmensbase: luminária de sobreporângulo: 120°vida útil: 50.000drive fonte: bivolt (já incluso)temperatura: branco quente (6500k...

Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso site. Aproveite!

Leroy Merlin Garante

Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais.



Preço válido para o dia 05/05/2021, para compras realizadas exclusivamente pelo Site ou Tele vendas. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 194,90/cada

9x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Atitude Lar

Formas de pagamento

Calcule seu frete

Insira seu CEP

Não sei meu CEP

R\$ 194,90 cada

+ frete

Atitude Lar

R\$ 215,90 cada


+ frete

Illumina Sp

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Receba em sua casa



dia das mães • com entrega rápida + até 40% de cashback + frete grátis • queeero >

americanas

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se

0

entregar em: Rua Eduardo S...

empresas

BBB

baixe o app

receba hoje

Moto G100

americanas social

produtos internacionais

mais por menos

oferta do dia

compre por departamento

mercado

celulares

beleza e perfumaria

tv e home theater

brinquedos

eletrodomésticos

móveis e decoração

pagina inicial > decoração > luminária > plafon

favoritar

compartilhar

Plafon Led Quad.embutir Slim 48w 6500k Bivolt 60x60

★★★★★ (Cód.1877891495)

PLAFON LED QUAD. EMBUTIR SLIM 3W 6000K BIVOLT BRANCO 8,5CM IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA...

mais informações

voltagem: [bivolt]

política de troca e devolução



R\$ 202,20 **baixou**

R\$ 194,11

em 1x no cartão de crédito com ame e receba

R\$ 1,95 de volta

mais formas de pagamento

Rua Eduardo Santos Pereira, Centro - ...

receba entre 12 e 18 de maio R\$ 9,90

retire na loja entre 12 e 18 de maio R\$ 9,90

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
	CPU 86	LUMINARIA EMBUTIR PAINEL LED 40X40CM 32W 4000K /UN				
		LUMINARIA EMBUTIR PAINEL LED 40X40CM 32W 4000K	UN	1,000000	157,50	157,50
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309400	22,5	6,96
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128900	17,41	2,24
						166,70

GANHE R\$20,00 OFF HOJE NA PRIMEIRA COMPRA!

Bem-vindo, **identifique-se** para fazer pedidos
Procure em mais de 140.000 produtos

iluminim

LUMINARIAS PLAFONS LED

Luminária Plafon 40x40 36w LED Sobrepor Branco Frio

Código: PG-Q36WBF-40X40
Garantia: 3 anos
Avaliação dos clientes: ★★★★★
+ Informações

De R\$ 306,60
por R\$ 149,90
até 9x de R\$ 16,65 sem juros

R\$ 134,91 no boleto

Aproveite! Ganhe 10% de desconto no boleto

COMPRAR

PAINEL 32W LED Quadrado Sobrepor 40X40 6500K Branco Frio

Código: 609
Marca: AAA TOP LED

R\$ 129,99
até 6x de R\$ 21,66 sem juros
ou **R\$ 124,79** via Boleto Bancário

Adicionar

Estoque: 1 dia útil

KIT PROMOCIONAL SUPER DESCONTO
COMPRE MAIS - PAGUE MENOS!

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência para nossos usuários. Para saber mais sobre o uso de cookies, consulte nossa política de privacidade. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com a nossa política.

Fale conosco, nós estamos online! jvchat

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------

← → ↻ submarino.com.br/produto/2061095971/painel-led-backlight-pro-32w-40x40-quadrado-sobrep-4000k-taschibra-4000k-luz-neutra?cor=4000K%20Luz%20Neutra&pfm_carac=painel-...

R\$ 10 OFF no seu primeiro pedido no cupom **QUERO10** [Aproveite!](#)
*Confira as regras.

Submarino O que você tá procurando?

[Vem ver as lojas](#) [Baixe o APP](#) [Cartão Submarino](#) [Entrega em 3h](#) [Cupons](#) [Livros](#) [Sub no Ar](#) [Bienal](#) [Dia das Mães](#) [Oferta](#) **Wow!**

Decoração > Luminária > Painel Led

🔖 Favoritar | 🔄 Compartilhar

Painel LED Backlight PRO 32W 40x40 Quadrado Sobrepor 4000k Taschibra 4000K Luz Neutra
★★★★★ (Cód.2061095971)

Os Painéis LED Backlight PRO 40x40 Taschibra foram desenvolvidos com um design inovador e super moderno, proporcionando sofisticação, requinte e aconchego ao seu ambiente, sem abrir mão da economia e da durabilidade. São produzidos e...

[Mais informações](#)

Cor: **4000k luz neutra**

Voltagem: **bivolt**

R\$ 307,06 **↓ 28%**
R\$ 219,90
em até 12x sem juros no **cartão de crédito** com Ame e receba R\$ 2,20 (1% de volta)
💖 **R\$ 219,90** em até 15x sem juros no **cartão Submarino** com Ame e receba R\$ 2,20 (1% de volta)
[Mais formas de pagamento](#)

Calcular frete e prazo

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Aguardando googleads.g.doubleclick.net... Este produto é vendido e entregue por POR PTB2 16:49 05/05/2021 3 novas notificações

	CPU 87	TIRANTE E BRAÇADEIRAS PARA SUPORTE LUMINARIAS /UN				
orse	2234	Vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UN	1,0000	13,10	13,10
orse	6547	Suporte (Cantoneira) "Z" para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	1,0000	1,10	1,10
orse	9868	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	1,0000	2,65	2,65
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,50	11,25
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,41	8,70
						36,80
	CPU 88	TOMADA DE REDE 2xRJ45 CATEGORIA 6 PLACA 4X2 /UN				
sinapi compos	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	7,79	7,79
sinapi	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	2,0000	36,43	72,86
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,50	11,25
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,41	8,70
						100,60
	CPU 89	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO				
sinapi	98277	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1,0000	14,62	14,62
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	22,5	2,25
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	17,41	1,74
						18,61
	CPU 92	INFRESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR COM TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8", TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8", ELETRODUTO 1/2" E CABO PP 4#1,5MM2, INCLUSIVE FIXAÇÕES E ISOLAMENTO /M				
sinapi	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,1000	34,05	37,45

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,1000	20,18	22,19
sinapi	39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0000	16,14	16,14
sinapi	39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0000	21,2	21,20
sinapi	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVAS	M	1,1000	2,95	3,24
sinapi	34624	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,1000	9,80	10,78
sinapi	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	25,26	37,89
sinapi	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	20,56	30,84
						179,73
	CPU 93	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT /CI				
sinapi	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	25,26	151,56
sinapi	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	20,56	123,36
						274,92
	CPU 94	RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE INCLUSIVE CHAPAS METALICAS /GB				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0000	21,29	510,96
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,0000	17,14	822,72
						1.333,68
	CPU 95	REVESTIMENTO DA TESTEIRA EM ALUMINIO COMPOSTO 4 MM, PVDF, COR CINZA, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO	M2			
cotação Alusul		ALUMINIO COMPOSTO 4 MM PVDF COR CINZA	M2	1,1500	209,33	240,73
sinapi	592	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) - cantoneiras para fixação no quadro	KG	0,4100	34,94	14,32
sinapi	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO - subestrutura 50x12x1,58	KG	2,1404	40,76	87,24
sinapi	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8MM COMPRIMENTO 65MM	UN	15,0000	1,22	18,30
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - subestrutura e acm	H	8,0000	21,18	169,44
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251 - subestrutura e acm	H	8,0000	17,19	137,52
						667,55
	CPU 96	REVISÃO DAS JANELAS EXISTENTES COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS E PEÇAS DANIFICADAS OU FALTANTES, RESULTANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO	M2			
sinapi	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /	UN	0,1667	63,80	10,63
sinapi	11573	RODÍZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE	UN	0,6667	5,37	3,58
sinapi	4229	GRAXA LUBRIFICANTE	KG	0,1500	36,70	5,50
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - subestrutura e acm	H	0,5000	21,18	10,59
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251 - subestrutura e acm	H	0,6000	17,19	10,31
						40,61
	CPU 97	RUFO PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26 DESENVOLVIMENTO ATÉ 60CM	M			
sinapi	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	1,260	53,23	67,06
sinapi	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081	24,17	1,95
sinapi	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,002	66,45	0,15

Obra	REFORMA NO DETRANS MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,090	105,70	9,51
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	17,14	6,85
sinapi	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	22,54	6,76
						92,28
	CPU 98	PROJETO "AS BUILT"	M2			
sinapi	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	31,77	6,35
sinapi	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	92,50	9,25
						15,60

Responsável pelo orçamento

*Reinaldo Ota Miyasato
engenheiro civil - crea 462/ms*

Contratante

Ilume Arquitetura