

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS				Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS					
Data	Julho de 2021				Data base :	junho 2021
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
	CPU 01	RETIRADA DE BANCADAS SEM REAPROVEITAMENTO /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	21,29	1,06
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						9,63
	CPU 02	RETIRADA DE CHAPAS CIMENTICIA SEM REAPROVEITAMENTO /M2				
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	21,29	1,06
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						9,63
	CPU 03	VIDRO LAMINADO INCOLOR 3+3 MM COLADO SOBRE PERGOLADO /M2				
sinapi	10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	M2	1,00	527,77	527,77
						527,77
	CPU 04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000	265,82	265,82
sinapi	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000	5,91	59,10
sinapi	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	10,24	30,72
sinapi	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,2500	146,59	183,23
sinapi	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8000	0,05	0,99
sinapi	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5460	22,57	34,89
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7730	17,14	13,24
						587,99
	CPU 05	PELE DE VIDRO ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM /M2				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	18,0000	40,18	723,24
sinapi	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1,0000	606,30	606,30
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	21,18	211,80
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	10,0000	17,19	171,90
						1.713,24
	CPU 06	JANELA MAXIMO AR VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM GUARNIÇÃO ALUMINIO /M2				
sinapi	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	10,0000	40,18	401,80
sinapi	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,0000	181,67	181,67
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,67	37,34
agesul	4024	SINAPI - 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000	21,18	148,26
agesul	4054	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /H - SINAPI - 88251	H	7,0000	17,19	120,33
						889,40
	CPU 07	PORTA ACUSTICA MADEIRA 150X210CM, COMPLETA, BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA, VEDAÇÃO, PARA RECEBER PINTURA /UN				

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
Isar		PORTA ACUSTICA MADEIRA 150X210CM, COMPLETA, BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA, VEDAÇÃO, PARA RECEBER PINTURA	UN	1,0000	10.494,00	10.494,00
sinapi	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0428	542,19	23,17
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	21,29	85,16
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	17,14	68,56
		R\$ 9.540,00 + frete = R\$ 10.494,00				10.670,89
	CPU 08	PORTA ACUSTICA METALICA 100X210CM, COMPLETA, BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA, VEDAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTATICA /UN				
		PORTA ACUSTICA METALICA 100X210CM, COMPLETA, BARRA ANTI-PANICO E FECHADURA, VEDAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTATICA	UN	1,0000	8.500,00	8.500,00
sinapi	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0390	542,19	21,14
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	21,29	53,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	17,14	42,85
						8.617,21
	CPU 09	CORRIMÃO COM 2 TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 304 1,2MM 11/2" FIXADO NA PAREDE/M				
orse	9017	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	1,0000	260,05	260,05
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,29	21,29
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,14	17,14
						298,48
	CPU 10	CORRIMÃO COM 2 TUBOS DE AÇO INOX POLIDO 304 1,2MM 11/2" COM COLUNAS 1,2MM 11/2" FIXADO NO PISO/M				
orse	7938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,0000	692,33	692,33
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,29	42,58
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,14	34,28
						769,19
	CPU 11	GUARDA CORPO H-1,10M, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, CORRIMÃO DUPLO E COLUNAS EM AÇO INOX POLIDO 11/2" /M				
orse	7938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,0000	692,33	692,33
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,2650	307,87	389,45
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,67	18,67
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,29	42,58
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,14	34,28
						1.177,31
	CPU 12	GUARDA CORPO H-1,10M, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR /M				
sinapi	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,2650	307,87	389,45
sinapi	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,67	37,34
						426,79
	CPU 13	CARPETE EM MANTA TEXTIL NÃO AGULHADO, COM TEXTURA EM BLOUCLE, 100% FIBRA PET E RESINA SINTETICA, 300 GR/M2 /M2				
sinapi	10708	CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)	M2	1,050	37,55	39,42
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	19,79	9,89
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	16,01	8,00
						57,31
	CPU 14	PAINEL EM LAMBRI MDF ACUSTICO RANHURADO TIPO NEXACUSTIC16 OU EQUIVALENTE /M2				
GypCenter		PAINEL EM LAMBRI MDF ACUSTICO RANHURADO TIPO NEXACUSTIC16 OU EQUIVALENTE INCL FIXAÇÕES	M2	1,2000	454,33	545,20

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	19,79	29,68
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	16,01	24,01
						598,89

Terra - Notícias, esporte: x | (2) Entrada - Terra Mail x | Caixa de entrada (257) - x | Caixa de entrada (93) - p x | Soluções Acústicas - Pai x | Nexacustic Régua 16 (ST) x

gypcenter.com.br/madeira-nexacustic-16-standard-cor-a-definir-regua-274-m-x-16-cm/

Telefones: (21) 99288-2282

GypCenter Produtos Obras Lojas Franquias Blog Entrar 0 SEJA UM FRANQUEADO!

FORROS PARA TETO / FORRO DE MADEIRA



Nexacustic Régua 16 (STD) Standard - 2,74 X 0,16M

R\$173,20

- 1 + **COMPRAR**

DESCRIÇÃO DETALHES MODO DE USAR

Com desempenho acústico incomparável, os Painéis Nexacustic 16 são perfurados com a face frisada a cada 16 mm. Como opção acusticamente refletora, os Painéis Nexacustic estão disponíveis nos modelos liso ou frisado sem perfuração 16RF. Todos são produzidos em MDF e oferecem acabamento em melamina ou folha de madeira. Os Painéis Nexacustic podem ser instalados em teto ou paredes formando superfícies planas ou curvas. Com design diferenciado e sistema exclusivo de fixação proporcionam visual contínuo e acabamento perfeito.

Visite nosso blog e conheça as últimas novidades do mercado de Drywall e Steel Frame – Blog GypCenter

Fale com a gente!

	CPU 15	FRISO NO REBOCO /M				
sinapi	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0075	446,45	3,34
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	19,79	7,91
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	16,01	9,60
						20,85
	CPU 16	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 3 MM, PVDF, MADEIRADO, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2				
Instalar		REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO 3 MM, PVDF, MADEIRADO, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO /M2	M2	1,0000	875,00	875,00
						875,00
	CPU 18	FORRO EM DRYWALL, COM MANTA DE LÃ DE VIDRO 40 KG/M2, 5CM, ENSACADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO /M2				
sinapi	39412	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	1,1500	12,62	14,51
sinapi	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510	5,72	22,02
sinapi	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265	2,15	2,85
sinapi	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395	1,85	2,66
sinapi	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202	2,48	1,29

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
sinapi	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740	0,06	0,47
sinapi	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	0,14	0,30
sinapi	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	16,41	0,21
sinapi	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426	24,37	1,03
sinapi	39744	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,1500	33,23	38,21
sinapi	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	19,93	9,96
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	17,14	13,71
						107,22
	CPU 19	FORRO ACUSTICO EM DRYWALL PERFURADO, COM MANTA DE LÃ DE VIDRO 40 KG/M2, 5CM, ENSACADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO /M2				
sinapi	39412	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	M2	0,5000	12,62	6,31
GypCenter		PLACA GESSO ACARTONADO PERFURADO	M2	1,1500	131,70	151,45
sinapi	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510	5,72	22,02
sinapi	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265	2,15	2,85
sinapi	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395	1,85	2,66
sinapi	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202	2,48	1,29
sinapi	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740	0,06	0,47
sinapi	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	0,14	0,30
sinapi	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	16,41	0,21
sinapi	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426	24,37	1,03
	39744	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,1500	33,23	38,21
sinapi	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	19,93	29,89
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	17,14	25,71
						282,40

Terra - Notícias, esportes, cobert... (1) Entrada - Terra Mail Caixa de entrada (257) - reinal... Caixa de entrada (93) - planeng... Placa Cleneo Furo Redondo 12/25 - x-200/

gypcenter.com.br/drywall-gesso-acartonado-perfurado-cleaneo-furo-redondo-placa-120-x-200/

Teleendas: (21) 99288-2282

GypCenter Produtos Obras Lojas Franquias Blog Entrar 0 SEJA UM FRANQUEADO!

PLACAS DE DRYWALL / PLACAS DE GESSO ACARTONADO



Placa Cleneo Furo Redondo 12/25 - 1,20 X 2,00 M

R\$274,85

1 COMPRAR

DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL

Chapa em drywall desenvolvida para utilização em sistemas de tetos e revestimentos, é fornecida com furação quadrada, redonda, redonda aleatória, retangular aleatória ou em blocos, promovendo absorção sonora e conforto acústico nos ambientes em que é instalada.

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------

  Visite nosso blog e conheça as últimas novidades do mercado de Drywall e Steel Frame - Blog GypCenter Negocie o preço Chat online Veja nossos catálogos Fale com a gente!						
	CPU 17	JUNTA PAULISTA METALICA BRANCA /M				
orse	9368	TABICA METALICA 3X3 CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00000	21,1	21,10
						21,10
	CPU 20	PISO PORCELANATO 90X90CM NATURAL BORDA RETA COR CIMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL/M2				
		PISO PORCELANATO 90X90CM BORDA RETA COR CIMENTO	M2	1,0800	149,90	161,89
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200	1,69	14,56
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1400	3,22	0,45
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,22	21,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						206,69

Terra - Notícias, esporte: x (1) Entrada - Terra Mail x Caixa de entrada (387) - x Caixa de entrada (103) - x ORSE - Sistema de Orçã Porcelanato Interno Cim leroymerlin.com.br/porcelanato-interno-cimento-natural-borda-reta-broadway-cement-90x90cm-portobello_89540682						
---	--	--	--	--	--	--

Demais Regiões

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Duvidas? Clique aqui

Buscar

Meu Carrinho

Listas de Favoritos

Entrar Minha conta

Departamentos

Home Office

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Benefícios

Lojas abertas

Clique aqui, compre pelo WhatsApp e receba em casa | (11) 4007-1380

Os mais buscados: Porcelanato Pisos Cimento Chuveiro Papel de parede

Home > Pisos e Revestimentos > Pisos e Revestimentos... > Pisos para Cozinha > Porcelanato Interno CL

Porcelanato Interno Cimento Natural Borda Reta Broadway Cement 90x90cm Portobello

★★★★★ 5,0 (3)

Cód. 89540682

Descrição


Preço do produto refere-se à 1m². Produto é comercializado em caixa com 1,61m². Considere a metragem da caixa para calcular o valor mínimo da compra. (metragem da embalagem X valor do m²)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional **Novo**

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões



Preço válido para o dia 10/08/2021 na região Mato Grosso do Sul em compras realizadas pelo Site ou Tele vendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 149,90/m²

7x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete

79020-170

Não sei meu CEP

Receba em até 4 dias úteis por **R\$18,37**

[Outras formas de frete para Campo Grande - MS](#)

Atenção! Prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. O tempo de entrega se inicia após a confirmação do seu pagamento.

	CPU 21	RODAPE PORCELANATO 90X90CM POLIDO BORDA RETA COR CIMENTO H=10CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA COLA PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FELXIVEL/M				
		PISO PORCELANATO 90X90CM BORDA RETA COR CIMENTO	M2	0,1100	149,90	16,48
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,5500	1,69	0,92
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,0840	3,22	0,27
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	21,22	6,36
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	17,14	3,42
						27,45

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
	CPU 22	PISO PORCELANATO 20X120CM NATURAL BORDA RETA MADEIRADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA FLEXIVEL/M2				
		PISO PORCELANATO 20X120CM POLIDO BORDA RETA MADEIRADO	M2	1,0800	154,90	167,29
agesul	2729	SINAPI - 00037595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,6200	1,69	14,56
agesul	2730	SINAPI - 00034357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1400	3,22	0,45
agesul	4009	SINAPI - 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,22	21,22
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,14	8,57
						212,09

Terra - Notícias, esporte: x (1) Entrada - Terra Mail x Caixa de entrada (387) - x Caixa de entrada (103) - x ORSE - Sistema de Orça: x Porcelanato Interno Ma: x

leroymerlin.com.br/porcelanato-interno-madeira-esmaltado-borda-reta-peroba-envelhecida-castanho-20x120cm-portobello_89394844

Demais Regiões Compre pelo telefone (somente vendas) 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões). Duvidas? Clique aqui

Buscar

Meu Carrinho Listas de Favoritos Entrar Minha conta

Departamentos Home Office Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Benefícios Lojas abertas

Clique aqui, compre pelo WhatsApp e receba em casa | (11) 4007-1380

Os mais buscados: Porcelanato Pisos Cimento Chuveiro Papel de parede

Home » Pisos e Revestimentos » Pisos e Revestimentos » Pisos para Cozinha » Porcelanato Interno M...

Porcelanato Interno Madeira Esmaltado Borda Reta Peroba Envelhecida Castanho 20x120cm Portobello

★★★★★ 5.0 (1) Cód. 89394844

Descrição

Preço do produto refere-se à 1m². Produto é comercializado em caixa com 1,19m². Considere a metragem da caixa para calcular o valor mínimo da compra. (metragem da embalagem X valor do m²)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional Novo

1/12

R\$ 154,90/m²

7x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Leroy Merlin

Formas de pagamento

Calcule seu frete

79020-170

Não sei meu CEP

Retire na loja por R\$ 0,00

Receba em até 4 dias úteis por R\$ 18,37

Outras formas de frete para Campo Grande - MS

Atenção! Prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. O tempo de entrega se inicia após a confirmação do seu pagamento.

	CPU 23	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 25 CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA OU FINA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:1:4 /M				
agesul	1013	SINAPI - 00000370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0077	53,50	0,41
agesul	1052	SINAPI - 00001106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,1333	0,93	1,05
agesul	1062	SINAPI - 00001379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,2833	0,70	1,59
sinapi	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,667	67,42	112,36
agesul	4011	SINAPI - 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,29	21,29
agesul	4014	SINAPI - 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8333	17,14	14,28
						150,98
	CPU 24	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,40 X 0,55 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRAVITO	KG	0,4879	34,35	16,76
sinapi	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12,0000	0,36	4,32

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------



Tampa para Caixa de Piso Unha Dupla 4x4 2 Tomadas PI12 - Olivo

Vendido e entregue por **Ferreira**

R\$ 70,00

Quantidade
▼ 1 ▲ 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 

	CPU 31	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC				
sinapi	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,0000	148,32	148,32
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,50	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						172,26
	CPU 32	INTERRUPTOR BIPOLAR (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /UN				
sinapi	91950	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	12,77	12,77
sinapi	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	4,0000	35,7	142,80
						155,57
	CPU 30	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1,0000	49,79	49,79
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,50	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						73,73
	CPU 41	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,0000	97,87	97,87
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,50	13,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,41	10,44
						121,81
	CPU 33	LUMINARIA EMBUTIR PAINEL LED 60X60CM 48W 6000K /UN				
Leroy Merlin		LUMINARIA EMBUTIR PAINEL LED 60X60CM 48W 6000K /UN	UN	1,000000	349,90	349,90
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309400	22,50	6,96
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128900	17,41	2,24
						359,10

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
-------	--------	---------	------	------------	----------	-------

LER MERLIN

Departamentos Home Office Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Benefícios **Lojas abertas**

Home » Iluminação » Luminárias » Luminárias Pannel LED » Pannel de LED de Emb...

Pannel de LED de Embutir 48W
Luz Branca 60x60cm Square
Diamante

★★★★★ 5.0 (1) Cód. 89441233

Descrição
O Pannel de LED de Embutir da Diamante é feito de alumínio na cor branca, possui LED integrado na cor branca e é perfeito para sua cozinha e lavanderia. Sua instalação deve ser feita em forros de PVC, Madeira ou Gesso.

R\$ 349,90/cada
10x s/ juros no cartão Celebre!
Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Estoque e Localização na Loja

Comprar Entregamos para você

Comprar Você retira na Loja

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência online. Para saber mais, acesse a nossa [Política de Cookies](#).

domingo, 31 de janeiro de 2021

Plafon Luminária Led 60x60 Emb...

americanas.com.br/produto/2740669851?pfm_carac=plafon-60x60-48w&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&cor=Branco&volt...

americanas busque aqui seu produto

entregar em: Rua Eduardo S...

empresas BBB baixe o app receba hoje produtos internacionais mais por menos venda com a gente beleza oferta do dia

compre por departamento celulares tvs ar condicionado móveis eletrodomésticos notebook mercado volta às aulas

frete grátis em milhaaares de produtos consulte seu cep

pagina inicial > decoração > luminária > plafon

Plafon Luminária Led 60x60 Embutir Branco Frio 6000k 48w
★★★★★ (Cód. 2740669851)

Plafon Luminária Pannel Led 60 x 60 Branco Frio 6000k 48wCaracterísticas:Potência: 48wFluxo luminoso: 3.480 lúmens (Pode Variar um Pouco)Soquete: driver e cabosTemperatura de cor: 6000k (luz branco frio)Tensão: 85-265v (bivolt)Freq...

R\$ 218,17
em 1x no cartão de crédito com ame e receba R\$ 4,37 de volta

R\$ 207,26 (11% de desconto) em 1x no cartão Americanas com Ame e receba R\$ 4,15 de volta

[mais formas de pagamento](#)

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

voltagem: 110v/220v

iluminim.com.br/luminaria-plafon-60x60-48w-led-embutir-branco-frio-armacao

GANHE R\$20,00 OFF HOJE NA PRIMEIRA COMPRA!

Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos

Procure em mais de 140.000 produtos

0 item(s) meu carrinho

Central de Atendimento

TODOS OS DEPARTAMENTOS REFLETORES LED LUMINÁRIAS LED SPOTS LED FITAS LED LÂMPADAS LED ACESSÓRIOS LED OFERTA DA SEMANA

Compra 100% segura

53% OFF

LUMINARIAS PLAFONS LED

Luminária Plafon 60x60 40W LED Embutir Branco Frio Armação

Código: PQ66408F
Garantia: 3 anos
Avaliação dos clientes: ★★★★★
+ Informações

De R\$ 399,90 por **R\$ 189,90**

COMPRAR

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO

fonte	codigo	servico	unid	quantidade	unitário	total
		LUMINARIA EMBUTIR PAINEL LED 40X40CM 32W 4000K / UN				
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309400	22,50	6,96
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128900	17,41	2,24
						249,10

até 12x de R\$ 15,82 sem juros

R\$ 170,91 no boleto

Aproveite! Ganhe 10% de desconto no boleto

Enviando normalmente

(3) Terra - Notícias, esportes, col... x

(3) Entrada - Terra Mail x

Painel de LED de Embutir 32W Lu... x

ORSE - Sistema de Orçamento di... x

+

< > X

leroymerlin.com.br/painel-de-led-de-embutir-32w-luz-neutra-40x40cm-slim-llum-bronzearte_90590710

☆ 📄 ⚙️ ⓘ

Fale com a gente

[Home](#) » [Iluminação](#) » [Luminárias](#) » [Luminárias Pannel LED](#) » [Painel de LED de Emb...](#)

Painel de LED de Embutir 32W Luz Neutra 40x40cm Slim LLUM Bronzearte

Cód. 90590710

Descrição

O Painel de LED de Embutir da LLUM Bronzearte é feito de plástico na cor branca, possui LED integrado na cor neutra e é perfeito para sua sala, cozinha e lavanderia. Sua instalação deve ser feita em forros de PVC, Madeira ou Gesso.

R\$ 239,90 /cada

Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Estoque e Localização na Loja

Comprar

Entregamos para você

Comprar

Você retira na Loja

Preço válido para o dia 31/01/2021, para compras realizadas exclusivamente pelo Site ou Televendas. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

[illegible]

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS				Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS					
Data	Julho de 2021				Data base :	junho 2021
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
orse	2234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	UN	1,0000	13,10	13,10
orse	6547	Suporte (Cantoneira) "Z" para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	1,0000	1,10	1,10
orse	9868	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	UN	1,0000	2,65	2,65
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,50	11,25
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,41	8,70
						36,80
	CPU 42	TOMADA DE REDE 2xRJ45 CATEGORIA 6 PLACA 4X2 /UN				
sinapi compos	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	7,79	7,79
sinapi	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	2,0000	36,43	72,86
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,50	11,25
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,41	8,70
						100,60
	CPU 43	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" INCLUSIVE FIXAÇÕES /M				
orse	11095	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	M	1,1000	14,53	15,98
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	22,50	4,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	17,41	3,48
						23,96
	CPU 44	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /UN				
sinapi	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FUO DE FIXACAO	UN	1,1000	6,61	7,27
agesul	4004	SINAPI - 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	22,50	4,50
agesul	4051	SINAPI - 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	17,41	3,48
						15,25
	CPU 45	INFRESTRUTURA PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR COM TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8", TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8", ELETRODUTO 1/2" E CABO PP 4#1,5MM2, INCLUSIVE FIXAÇÕES E ISOLAMENTO /M				
sinapi	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,1000	34,05	37,45
sinapi	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,1000	20,18	22,19
sinapi	39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0000	16,14	16,14
sinapi	39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0000	21,2	21,20
sinapi	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000	2,95	3,24
sinapi	34624	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,1000	9,80	10,78
sinapi	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	25,26	37,89
sinapi	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	20,56	30,84
						179,73
	CPU 46	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT /CJ				
sinapi	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	25,26	151,56
sinapi	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	20,56	123,36

Obra	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITORIO NO DETRAN MS	Encargos sociais	111,99%
Local	MS 060 - Campo Grande/MS		
Data	Julho de 2021	Data base :	junho 2021

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS EXTRA-SINAPI E EXTRA-AGESUL - SEM DESONERAÇÃO						
fonte	codigo	serviço	unid	quantidade	unitário	total
						274,92
	CPU 47	PLATAFORMA ELEVATORIA PNE, CABINADA, PINTURA ELETROSTATICA, 2 PARADAS, 300 KG, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MODELO AMAZONAS-HD DA RIGNA OU SIMILAR /UN				
Rigna		PLATAFORMA ELEVATORIA PNE, CABINADA, PINTURA ELETROSTATICA, 2 PARADAS, 300 KG, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, MODELO AMAZONAS-HD DA RIGNA OU SIMILAR /UN	un	1,0000	40.000,00	40.000,00
						40.000,00

Responsavel pelo orçamento

*Reinaldo Ota Miyasato
engenheiro civil - crea 462/ms*

Contratante

Ilume Arquitetura