

Anexo A

Planilha com as especificações e quantitativos dos materiais/serviços para todos os lotes

Item	DESCRIÇÃO	UND	Quant. LOTE 1	Quant. LOTE 2	Quant. LOTE 3
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	12,00	11,00	9,00
1.2	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO	M ²	500,00	425,00	350,00
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	6,00	6,00	5,00
1.4	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M ³	6,00	6,00	5,00
1.5	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M ²	800,00	680,00	560,00
1.6	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M ²	800,00	680,00	560,00
1.7	DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M ²	300,00	255,00	210,00
1.8	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M ²	300,00	255,00	210,00
1.9	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M ²	1.000,00	850,00	700,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	340,00	280,00
1.11	RETIRADA DE SOLEIRA EM MARMORE OU GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	70,00	60,00	49,00
1.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M ²	250,00	213,00	175,00
1.13	REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.500,00	1.275,00	1.050,00
1.14	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	600,00	510,00	420,00
1.15	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ²	600,00	510,00	420,00
1.16	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	100,00	85,00	70,00
1.17	RETIRADA DE GUARNICOES DAS ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	100,00	85,00	70,00
1.18	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	12.000,00	10.200,00	8.400,00

1

1.19	RETIRADA DE ELETRODUTO COM BITOLA ATE 2", SEM REAPROVEITAMENTO	M	700,00	595,00	490,00
1.20	RETIRADA DE ELETRODUTO COM BITOLA SUPERIOR A 2", SEM REAPROVEITAMENTO	M	300,00	255,00	210,00
1.21	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,00	255,00	210,00
1.22	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	600,00	510,00	420,00
1.23	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 12 A 20 DISJUNTORES	UN	10,00	9,00	7,00
1.24	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 22 A 30 DISJUNTORES	UN	10,00	9,00	7,00
1.25	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	50,00	43,00	35,00
1.26	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	50,00	43,00	35,00
1.27	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS (TORNEIRA, REGISTRO, SIFAO, VALVULA, ENGATE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	100,00	85,00	70,00
1.28	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	43,00	35,00
1.29	RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES	UN	50,00	43,00	35,00
1.30	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M ³	50,00	43,00	35,00
1.31	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	30,00	26,00	21,00
2	SERVIÇOS EM TERRA				
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	20,00	17,00	14,00
2.2	ATERRO EM CAMADAS DE 10 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA	M ³	20,00	17,00	14,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO				
3.1	FORMAS				
3.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M ²	12,00	11,00	9,00
3.1.2	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12 MM DE ESPESSURA (7 FLS.), COM UTILIZACAO DE 3 VEZES, APENAS DE UM LADO, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M ²	50,00	43,00	35,00
3.2	FERRAGEM				

3.2.1	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	120,00	102,00	84,00
3.2.2	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	100,00	85,00	70,00
3.2.3	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	100,00	85,00	70,00
3.3	CONCRETO				
3.3.1	LASTRO DE BRITA	M ³	12,00	11,00	9,00
3.3.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M ³	10,00	9,00	7,00
3.3.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M ³	10,00	9,00	7,00
3.3.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	7,00	6,00	5,00
3.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M ³	7,00	6,00	5,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO				
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M ²	90,00	77,00	63,00
4.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M ²	90,00	77,00	63,00
4.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M ²	90,00	77,00	63,00
4.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M ²	90,00	77,00	63,00
4.5	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES E MARQUISES UTILIZANDO VIAPOL LAJE ALUMINIO 3MM DA VIAPOL OU SIMILAR E PINTURA ASFALTICA PRIMER (UMA DEMA0) - FORNECIMENTO E APLICACAO	M ²	90,00	77,00	63,00
4.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M ²	24,00	21,00	17,00
5	ALVENARIA				

5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M ²	300,00	255,00	210,00
5.2	REPAROS EM RACHADURAS	M	500,00	425,00	350,00
5.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M ²	200,00	170,00	140,00
5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M ²	300,00	255,00	210,00
5.5	ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM 0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO DE ATE 1M	M ²	80,00	68,00	56,00
6	ESTRUTURA DE COBERTURA				
6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M ²	200,00	170,00	140,00
6.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	250,00	213,00	175,00
6.3	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	200,00	170,00	140,00
7	COBERTURA				
7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	800,00	680,00	560,00
7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	1.000,00	850,00	700,00
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	900,00	765,00	630,00

4

7.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	200,00	170,00	140,00
7.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	128,00	105,00
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	128,00	105,00
7.7	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	150,00	128,00	105,00
7.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400,00	340,00	280,00
7.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400,00	340,00	280,00
7.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	170,00	140,00
7.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM CHAPA CIMENTICIA E=10MM, JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE /M2	M2	300,00	250,00	200,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS				
8.1	DE MADEIRA				
8.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	17,00	14,00
8.1.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	43,00	35,00
8.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	26,00	21,00
8.2	DE FERRO				
8.2.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M ²	200,00	170,00	140,00

8.2.2	JANELA MAXIMO AR EM ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14CM, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M ²	100,00	85,00	70,00
8.2.3	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.)	M ²	80,00	68,00	56,00
8.2.4	PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-048 (ESQ.)	M ²	40,00	34,00	28,00
8.2.5	PORTA EM PERFIL CHAPA DOBRADA N.18, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME DETALHE:- 1 FOLHA, CHAPA/VIDRO (EXCLUSIVE VIDRO) ANEXO A-046	M ²	40,00	34,00	28,00
8.2.6	PORTAO EM CHAPA VINCADA, INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 2 FOLHAS - PARA VEICULOS - ANEXO A-048 (ESQ.)	M ²	60,00	51,00	42,00
8.2.7	PORTAO EM METALON - 2 FOLHAS - PARA VEICULOS, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.)	M ²	60,00	51,00	42,00
8.2.8	PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS DE 25CM (0,80M), PINTURA EM FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS) E ESMALTE EM 2 DEMAOS - ANEXO A-060 (S.C.)	M ²	36,00	31,00	26,00
8.2.9	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	75,60	65,00	53,00
8.2.10	JANELA MISTA (VIDRO/VENEZIANA) PARA ILUMINACAO E VENTILACAO NATURAL (1,20 X 0,60)M, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - ANEXO A-027 (EXCLUSIVE VIDRO)	UN	20,00	17,00	14,00
8.3	FERRAGENS				
8.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	43,00	35,00
8.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	26,00	21,00
8.3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	26,00	21,00
8.3.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	13,00	11,00
8.3.5	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	120,00	102,00	84,00

8.3.6	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA COM BRACO REGULAVEL	UN	36,00	31,00	26,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS INTERNAS				
9.1.1	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	50,00	43,00	35,00
9.1.2	GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINÁRIA	UN	50,00	43,00	35,00
9.1.3	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	UN	30,00	26,00	21,00
9.1.4	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	9,00	7,00
9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	500,00	425,00	350,00
9.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	34,00	28,00
9.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	34,00	28,00
9.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	40,00	34,00	28,00
9.1.9	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	100,00	85,00	70,00
9.1.10	LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, REF. C06 DA ABALUX OU SIMILAR, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 18W	CJ	700,00	595,00	490,00
9.1.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	255,00	210,00
9.1.12	PLAFON DE SOBREPOR LED SLIM REDONDO 6500K 15W BIVOLT Ø20,5X3,2CM ABS BRANCO - LEDVANCE OSRAM-COPIA DA SINAPI (103782)	UN	200,00	170,00	140,00
9.1.13	LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 DE 9W - 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	300,00	255,00	210,00
9.1.14	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	43,00	35,00

9.1.15	LUMINÁRIA QUADRADA SOBREPOR, TIPO PAINEL LED E DRIVER, C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 0,99 E BAIXO THD>10%. FLUXO LUMINOSO DE 4000 LM. POTÊNCIA DE 40W. EFICIÊNCIA DE 100 LM/W. IRC>80 E TEMPERATURA DE COR 4000K, IP40, BAIXO UGR. REF: LINHA LHT44, LUMICENTER/ EQUIVALENTE.-COPIA DA CPOS/CDHU (41.31.070)	UN	250,00	213,00	175,00
9.1.16	CONECTOR SCOTCH LOCK 1.5 A 6.0MM ²	PÇ	700,00	595,00	490,00
9.1.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	170,00	140,00
9.1.18	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00	128,00	105,00
9.1.19	BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1"	UN	150,00	128,00	105,00
9.1.20	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	35,00	30,00	25,00
9.1.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.000,00	6.800,00	5.600,00
9.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	2.125,00	1.750,00
9.1.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	170,00	140,00
9.1.24	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	120,00	102,00	84,00
9.1.25	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO P/ RJ-45	UN	300,00	255,00	210,00
9.1.26	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54	UN	180,00	153,00	140,00
9.1.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	100,00	85,00	70,00
9.1.28	TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4"	PÇ	200,00	170,00	116,00
9.1.29	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00	255,00	210,00
9.1.30	TAMPÃO PARA CONDULETE 1"	PÇ	200,00	170,00	140,00
9.1.31	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	85,00	70,00

9.1.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISCHER OU SIMILAR)	UN	165,00	141,00	116,00
9.1.33	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	200,00	170,00	140,00
9.1.34	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40,00	34,00	28,00
9.1.35	INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	150,00	128,00	105,00
9.1.36	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE MEDIO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	51,00	42,00
9.1.37	ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1"	UN	100,00	85,00	70,00
9.1.38	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	700,00	595,00	490,00
9.1.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	85,00	70,00
9.1.40	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	170,00	140,00
9.1.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	170,00	140,00
9.2	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA				
9.2.1	ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 2"	M	18,00	16,00	13,00
9.2.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	9,00	8,00	7,00
9.2.3	CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO ENERGISA	UN	9,00	8,00	7,00
9.2.4	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01	UN	8,00	7,00	6,00
9.2.5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	7,00	6,00
9.2.6	CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	18,00	16,00	13,00
9.2.7	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 2"	UN	9,00	8,00	7,00
9.2.8	ESPELHO PLASTICO PARA CAIXA 4"X4"	UN	18,00	16,00	13,00
9.2.9	RETIRADA QUADRO ENERGIA PARA REAPROVEITAMENTO	UN	8,00	7,00	7,00
9.2.10	CURVA DE 90O DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, DE 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	20,00	17,00	14,00

9.2.11	PROTEÇÃO METÁLICA DA CAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ T5, TAM. 1,20X0,70M-COPIA DA ORSE (4716)	M ²	15,00	13,00	11,00
9.2.12	DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	43,00	35,00
9.2.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	51,00	42,00
9.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	43,00	35,00
9.2.15	SINAPI - 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	50,00	43,00	35,00
9.2.16	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	17,00	14,00
9.2.17	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 200X200X90CM CPE20 91100	UN	20,00	17,00	20,00
9.2.18	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - ANEXO H.S.- 052 (E), COM TAMPA DE CONCRETO ESP=7CM, NA(S) DIMENSAO(OES):- (40X40X40)CM	UN	12,00	11,00	9,00
9.2.19	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	50,00	45,00	35,00
9.2.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 150A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	UN	15,00	13,00	11,00
9.2.21	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35MM ²	M	150,00	128,00	105,00
9.3	QUADROS ELÉTRICOS: (QDG/QRL)				
9.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	15,00	13,00	11,00
9.3.2	RECOMPOSICAO E ARREMATES EM ALVENARIAS TIJ.FURADOS 10CM	M ²	20,00	17,00	14,00
9.3.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	13,00	11,00
9.3.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	26,00	21,00

10

9.3.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, CAPACIDADE PARA 24 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	13,00	11,00
9.3.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,00	102,00	84,00
9.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,00	102,00	84,00
9.3.11	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	15,00	13,00	11,00
9.3.12	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.13	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.14	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	51,00	42,00
9.3.15	PLAQUETAS E IDENTIFICAÇÕES DE QUADROS	SV	50,00	43,00	35,00
9.3.16	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	43,00	35,00
9.3.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	17,00	14,00
9.3.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	85,00	70,00
9.3.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	26,00	21,00
9.3.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	26,00	21,00
9.3.21	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	30,00	26,00	21,00
9.3.22	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	30,00	26,00	21,00
9.4	ELETROCALHA E SUPORTES				
9.4.1	SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO ""B"" PARA ELETROCALHA 150X75MM	UN	100,00	85,00	70,00

11

9.4.2	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	100,00	85,00	70,00
9.4.3	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	12,00	11,00	9,00
9.4.4	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA, 200X100MM, GALVANIZADA, REF. MEGA MG 2510	UND	12,00	11,00	9,00
9.4.5	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4" (TIRANTE)	M	40,00	34,00	28,00
9.4.6	BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8	UN	200,00	170,00	140,00
9.4.7	FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM	UN	250,00	213,00	175,00
9.4.8	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	250,00	213,00	175,00
9.4.9	TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA DE ELETROCALHA	UN	100,00	85,00	70,00
9.4.10	PERFILADO PERFURADO 38X19X6000MM CHAPA 16	M	200,00	170,00	140,00
9.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA				
9.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.000,00	2.550,00	2.100,00
9.5.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	43,00	35,00
9.5.3	CONECTOR SCOTCH LOCK 1.5 A 6.0MM ²	PÇ	50,00	43,00	35,00
9.5.4	ELETRODUTO FLEXIVEL KANAFLEX 3/4"	M	350,00	298,00	245,00
9.5.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	11,00	9,00
9.5.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M ³	12,00	11,00	9,00
9.5.7	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	13,00	11,00
9.5.8	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M ³	15,00	13,00	11,00
9.5.9	POSTE DE CONCRETO SECAO DUPLO T COMPRIMENTO = 10M, CARGA NOMINAL NO TOPO 150 KGF, INCLUSIVE ESCAVACAO, TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	11,00	9,00

9.5.10	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	11,00	9,00
9.5.11	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W, FLUXO LUM. 19.000 LM, TEMP.DE COR DE 4.000 K, IP 66, IRC>70, ALTO FP, BAIXO THD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	300,00	255,00	210,00
9.5.12	SUORTE P/ FIXAR 5 PROJETORES EM POSTE DT	PÇ	20,00	17,00	14,00
9.5.13	ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T	H	30,00	26,00	21,00
9.5.14	MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""X3,0M	UN	12,00	11,00	9,00
9.5.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	M	25,00	22,00	18,00
9.5.16	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	22,00	18,00
9.5.17	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	26,00	21,00
9.6	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADOS (EXPEDIENTE+GERÊNCIA+VISTORIA)				
9.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	500,00	500,00
9.6.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	40,00	20,00	20,00
9.6.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	200,00	200,00
9.6.4	ADAPTADA DA SINAPI (103244) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ATÉ 12000 BTU/H (EXCLUSIVE APARELHO O APARELHO)	UN	70	25,00	25,00
9.6.5	ADAPTADA DA SINAPI (103261) - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, DE 13000 ATÉ 36000 BTU/H (EXCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO)	UN	140	60,00	60,00
9.6.6	ADAPTADA DA SINAPI (103266) -INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, DE 37000 ATÉ 60.000 BTU/H(EXCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO)	UN	14	5,00	5,00
9.6.7	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ATÉ 12000 BTU/H	UN	70	25,00	25,00
9.6.8	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, DE 13000 ATÉ 36000 BTU/H	UN	140	60,00	60,00
9.6.9	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, DE 37000 ATÉ 60.000 BTU/H	UN	14	5,00	5,00
9.6.10	DRENO PARA AR CONDICIONADO, EXTERNO - SIMPLIFICADO	UN	224,00	90,00	90,00

10	REDE ESTRUTURADA				
10.1.1	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4X2 BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	UN	300,00	255,00	210,00
10.1.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	5.000,00	4.250,00	3.500,00
10.1.3	CERTIF. DE PT LOGICO C/ PENTA SCANNER C/RELATORIO ACIMA 10PT	UN	300,00	255,00	210,00
10.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	100,00	85,00	70,00
10.1.5	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	30,00	26,00	21,00
10.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	300,00	255,00	210,00
10.1.7	LEITOS - TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" X 1,0M	UN	30,00	26,00	21,00
10.1.8	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.9	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54	UN	300,00	255,00	210,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.11	ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 40MM 1.1/2"	M	20,00	17,00	14,00
10.1.12	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	UN	300,00	255,00	210,00
10.1.13	GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.14	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00	128,00	105,00
10.1.15	SINAPI - 98301 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.16	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	CJ	20,00	17,00	14,00
10.1.17	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.18	BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"	UN	18,00	16,00	13,00
10.1.19	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	UN	150,00	128,00	105,00
10.1.20	BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8	UN	100,00	85,00	70,00

14

10.1.21	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	UN	40,00	34,00	28,00
10.1.22	CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" KIT DE VEDACAO IP54	UN	110,00	94,00	77,00
10.1.23	PLAQUETAS E IDENTIFICAÇÕES DE QUADROS	SV	20,00	17,00	14,00
10.1.24	REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	17,00	14,00
10.1.25	ELETRODUTO FERRO ZINCADO 1"	M	30,00	26,00	21,00
10.1.26	RACK FECHADO 24 U	UN	12,00	11,00	9,00
10.1.27	KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	24,00	21,00	17,00
10.1.28	CONECTOR RJ 45 MACHO	UND	150,00	128,00	105,00
10.1.29	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	50,00	43,00	35,00
10.1.30	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO	UN	50,00	43,00	35,00
10.1.31	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	50,00	43,00	35,00
10.1.32	BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"	UN	60,00	51,00	42,00
10.1.33	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	60,00	51,00	42,00
10.1.34	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	60,00	51,00	42,00
11	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO				
11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	50,00	43,00	35,00
11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	50,00	43,00	35,00
11.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	80,00	68,00	56,00
11.4	PLACA DE INDICACAO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA "DIRECAO DE ROTA DE SAIDA", SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (7X20)CM	UN	200,00	170,00	140,00
11.5	PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (21X21)CM	UN	150,00	128,00	105,00

11.6	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	50,00	43,00	35,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	ÁGUA FRIA				
12.1.1	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	300,00	255,00	210,00
12.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	213,00	175,00
12.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	213,00	175,00
12.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	128,00	105,00
12.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00	41,00	34,00
12.1.6	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00	41,00	34,00
12.1.7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D	UN	50,00	43,00	35,00
12.1.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	68,00	56,00
12.1.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	34,00	28,00
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	34,00	28,00
12.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	22,00	18,00
12.1.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	22,00	18,00
12.1.13	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL)	UN	30,00	26,00	21,00

12.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00	26,00	21,00
12.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	26,00	21,00
12.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	26,00	21,00
12.1.17	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	30,00	26,00	21,00
12.2	ESGOTO				
12.2.1	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM	M	200,00	170,00	140,00
12.2.2	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4"	M	150,00	128,00	105,00
12.2.3	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	M	350,00	298,00	245,00
12.2.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	85,00	70,00
12.2.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	85,00	70,00
12.2.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	51,00	42,00
12.2.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	128,00	105,00
12.2.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00	39,00	32,00
12.2.9	SINAPI - 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	50,00	43,00	35,00
12.2.10	CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA EM PVC CROMADO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 100 MM (REDONDO)	UN	50,00	43,00	35,00
12.2.11	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,50 M PARA REDE DE ESGOTO, INCLUSO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO - (40 X 40 X 50) CM	UN	20,00	17,00	14,00
12.2.12	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30X30CM UN	UN	20,00	17,00	14,00
12.3	ÁGUAS PLUVIAIS				
12.3.1	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM	M	300,00	255,00	210,00

12.3.2	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	M	300,00	255,00	210,00
12.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	500,00	425,00	350,00
12.3.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4	LOUÇAS E METAIS				
12.4.1	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPENSIVA REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.3	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.4	TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFICI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	100,00	85,00	70,00
12.4.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M ²	20,00	17,00	14,00
12.4.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.8	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	17,00	14,00
12.4.9	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00
12.4.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00
12.4.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00

12.4.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.14	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.15	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.16	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.17	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.18	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	26,00	21,00
12.4.19	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00
12.4.20	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00
12.4.21	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	30,00	25,00
12.4.22	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	50,00	43,00	35,00
12.4.23	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	43,00	35,00
13	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M ²	1.000,00	850,00	700,00
13.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M ²	1.000,00	850,00	700,00

13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M ²	750,00	638,00	525,00
13.4	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	500,00	425,00	350,00
14	REVESTIMENTO DE FORRO				
14.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M ²	800,00	680,00	560,00
14.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M ²	800,00	680,00	560,00
14.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M ²	500,00	425,00	350,00
14.4	ANDAIME PARA USO INTERNO COMPOSTO DE PLATAFORMA DE TABUA COM 0,90M DE LARGURA SOBRE CAVALETES MOVEIS DE MADEIRA COM ELEVACAO DE ATE 1M	M ²	300,00	255,00	210,00
14.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	240,00	204,00	168,00
15	REVESTIMENTO DE PISO				
15.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M ²	600,00	510,00	420,00
15.2	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00	255,00	210,00
15.3	APLICACAO DE RESINA ACRILICA (HIDRONORTH OU SIMILAR), EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE	M ²	660,00	561,00	462,00
15.4	APLICACAO DE CERA INCOLOR LIQUIDA (BRILHO VAX OU SIMILAR), EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE DE GRANILITE	M ²	660,00	561,00	462,00
15.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	M ²	400,00	340,00	280,00
15.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M ²	400,00	340,00	280,00

15.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	300,00	255,00	210,00
15.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M ²	500,00	425,00	350,00
15.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	M ²	300,00	255,00	210,00
15.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	M ²	300,00	255,00	210,00
15.11	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	300,00	255,00	210,00
15.12	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	60,00	50,00	40,00
15.13	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M ³	100,00	85,00	70,00
15.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M ²	300,00	255,00	210,00
15.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M ³	80,00	68,00	56,00
15.16	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	M ²	1.000,00	850,00	700,00
15.17	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M ²	1.000,00	850,00	700,00
15.18	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	UN	100,00	85,00	70,00
15.19	PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	M	100,00	85,00	70,00
15.20	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M ²	1.500,00	1.200,00	700,00
15.21	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M ²	1.500,00	1.200,00	1.050,00
16	DIVISÓRIAS				

21

16.1	PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M ²	100,00	85,00	70,00
16.2	DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M ²	700,00	595,00	490,00
16.3	MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE DIVISORIA NAVAL	M ²	800,00	680,00	560,00
17	VIDROS				
17.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M ²	200,00	170,00	145,00
17.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M ²	50,00	43,00	35,00
18	PINTURA				
18.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	1.000,00	850,00	700,00
18.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	1.000,00	850,00	700,00
18.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	1.000,00	850,00	700,00
18.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	4.500,00	3.825,00	3.150,00
18.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	4.500,00	3.825,00	3.150,00
18.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	4.500,00	3.825,00	3.150,00
18.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	2.500,00	2.125,00	1.750,00
18.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	2.500,00	2.125,00	1.750,00
18.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M ²	2.500,00	2.125,00	1.750,00
18.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M ²	800,00	680,00	560,00
18.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M ²	800,00	680,00	560,00
18.12	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M ²	2.000,00	1.700,00	1.400,00
18.13	TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT PISO	M ²	2.000,00	1.700,00	1.400,00

19	MUROS				
19.1	MURO (H=2,00 M) - ANEXO A-118 (S.C.) - SIMPLIFICADO(CHAPISCO/REGULARIZADO/CHAPISCO DESEMPENADO) - PLANILHA PADRAO 000567	M	1.000,00	825,00	670,00
19.2	CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M ²	2.000,00	1.700,00	1.400,00
19.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1.500,00	1.275,00	1.100,00
19.4	BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO	M	2.000,00	1.700,00	1.400,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20.1	VALVULA E SIFAO CROMADOS (ESTEVEES OU SIMILAR) PARA BEBEDOURO	CJ	20,00	17,00	14,00
20.2	PLACA DE SINALIZACAO EM ACRILICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS	UN	250,00	213,00	175,00
20.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M ²	1.500,00	1.275,00	1.100,00
20.4	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	M ³	180,00	170,00	140,00
20.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AGENCIA (DETRAN - MS) EM ACM VERDE E LETRAS EM AÇO INOX NAS DIMENSOES DE 3,20M DE COMPRIMENTO X 0,80 DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	22,00	18,00
20.6	PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS	M ²	400,00	340,00	280,00
20.7	CALCO/PRENDEDOR DE LATAO CROMADO PARA PORTA	UN	120,00	102,00	85,00
20.8	PODA DE ARVORES ATE ALTURA 4,0M	UN	30,00	26,00	25,00
20.9	PODA DE ARVORES DE MEDIO PORTE	UN	30,00	26,00	25,00
20.10	PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE	UN	30,00	26,00	25,00
21	MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR				
21.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	590,00	490,00
21.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	590,00	490,00
21.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00
21.4	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento Estadual de Trânsito



21.5	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00
21.6	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00
21.7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00
21.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	340,00	280,00
21.9	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	250,00	200,00	180,00
21.10	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	255,00	240,00
21.11	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	255,00	240,00
21.12	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	425,00	350,00

Anexo B

Locais de Execução dos Serviços, com endereços e telefones

LOTE 1

REGIONAIS CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, AQUIDAUANA E JARDIM

AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE:

1. Agência Digital Shopping Norte Sul Plaza
Av. Presidente Ernesto Geisel, 5259 - Jardim Jôquei Club CEP 79005-471 - CAMPO GRANDE - MS - (154)
2. Agência Pátio Central Shopping
R. Cândido Mariano, 1380 - Centro, CEP: 79002-200 - Campo Grande - MS - (154)
3. Agência Regional - Sede
Rod. MS-80, KM10 - José Abrão, CEP: 79114-901 - Campo Grande - MS - (154)
4. Agência Shopping Bosque dos Ipês
Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, CEP: 79035-900 - CAMPO GRANDE - MS - (154)
5. Agência Shopping Campo Grande
Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé, CEP: 79005-000 - CAMPO GRANDE - MS - (154)
6. Fácil Aero Rancho
Av. Mal. Deodoro, 2603 - Aero Rancho - CAMPO GRANDE - MS - (154)
7. Fácil Coronel Antonino
R. Santo Ângelo, 51 - Cel. Antonino, CEP 79011-290 - Campo Grande - MS - (154)
8. Fácil Guaicurus
Av. Gury Marques, 5.111 - Universitário, CEP: 79070-000 - CAMPO GRANDE - MS - (154)
9. Agência Sest Senat - Campo Grande
Rua Raul Pires Barbosa, 1.784 - CEP 79.040-150 - Chácara Cachoeira II - CAMPO GRANDE - MS - (154)
10. Agência de Anastácio
R. Oito de maio, Centro, CEP: 79210-000 - Anastácio - MS - (67) 3368-0500

11. Agência de Aquidauana

R. Joaquim Alves Ribeiro, nº 300, Vila Cidade Nova, CEP: 79200-000 - Aquidauana - MS - (67) 3368-0500

12. Agência de Bandeirantes

R. João Pessoa, 2295, CEP: 79430-000 - Bandeirantes - MS - (67) 3368-0500

13. Agência de Bela Vista

R. Duque, de Caxias, 550, Centro, CEP: 79260-000 - Bela Vista - MS - (67) 3368-0500

14. Agência de Bodoquena

Av. Pedro Antônio de Lima, 141, Jd. Carvalho, CEP: 79390-000 - Bodoquena - MS - (67) 3368-0500

15. Agência de Bonito

R. Das Flores, 380 - Vila Donária, CEP: 79290-000 - Bonito - MS - (67) 3368-0500

16. Agência de Camapuã

Rua Cuiabá, 50, Centro, CEP: 79420-000 - Camapuã - MS - (67) 3368-0500

26

17. Agência de Caracol

Av. Brasil, 41, Centro, CEP: 79270-000 - Caracol - MS - (67) 3368-0500

18. Agência de Corguinho

Av. Paulo Vieira Barbosa, CENTRO, CEP: 79460-000 - Corguinho - MS - (67) 3368-0500

19. Agência de Corumbá

R. Piauí, 3015 - B. Guarani, CEP: 79331-170 - Corumbá - MS - (67) 3368-0500

20. Agência de Dois Irmãos do Buriti

Av. Reginaldo L. da Silva, 598, CENTRO, CEP: 79215-000 - Dois Irmãos do Buriti - MS - (67) 3368-0500

21. Agência de Guia Lopes da Laguna

R. Victor Francisco Bertola, 161, Centro, CEP: 79230-000 - Guia Lopes da Laguna - MS - (67) 3368-0500

22. Agência de Jaraguari

R. Francisco Junqueira, 211, CEP: 79440-000 - Jaraguari - MS - (67) 3368-0500

23. Agência de Jardim

R. Tacuru, Vila Camisão, CEP: 79240-000 - Jardim - MS - (67) 3368-0500

24. Agência de Ladário

Rua Comandante Souza Lobo, 84, Centro, CEP: 79370-000 - Ladário - MS - (67) 3368-0500

25. Agência de Miranda

Av. Gal Amaro Bittencourt, Centro, CEP: 79380-000 - Miranda - MS - (67) 3368-0500

26. Agência de Nioaque

Av. Gen. Kingler, CEP: 79220-000 - Nioaque - MS - (67) 3368-0500

27. Agência de Porto Murtinho

R. Coronel Alfredo Pinto, CEP: 79280-000 - Porto Murtinho - MS - (67) 3368-0500

28. Agência de Ribas do Rio Pardo

R. Rachid Abes, 1637, Jd. Vista Alegre, CEP: 79180-000 - Ribas do Rio Pardo - MS - (67) 3368-0500

29. Agência de Rio Negro

R. Cantareira, 280 - Centro, CEP: 79470-000 - Rio Negro - MS - (67) 3368-0500

30. Agência de Rochedo

R. Albino Coimbra, 231, Centro, CEP: 79450-000 - Rochedo - MS - (67) 3368-0500

31. Agência de Sidrolândia

R. Alagoas, 847, CEP: 79170-000 - Sidrolândia - MS - (67) 3368-0500

32. Agência de Terenos

R. Antônio Valadares, 08, Centro, CEP: 79190-000 - Terenos - MS - (67) 3368-0500

LOTE 2

REGIONAIS DOURADOS, PONTA PORÃ, NAVIRAÍ E NOVA ANDRADINA
AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE:

33. Agência de Dourados

R. Cel. Ponciano, 600 - Jardim do Jequitiba, CEP: 79830-231 - Dourados - MS - (67) 3368-0500

34. Agência Digital de Dourados

Av. Marcelino Pires, 2.960 – Centro, CEP: 79.801-004 - DOURADOS - MS - (67) 3368-0500

35. Agência Marcelino Pires
Av. Marcelino Pires, 334 - Jardim Clímax, CEP: 79820-101 - Dourados - MS - (67) 3368-0500
36. Pista de Exames Práticos de Dourados
Jardim Guaicurus, CEP: 79837-003 - Dourados - MS
37. Agência de Caarapó
Av. Presidente Vargas, 835, Centro, CEP: 79940-000 - Caarapó - MS - (67) 3368-0500
38. Agência de Deodápolis
R. XV de Novembro, 78, Centro, CEP: 79790-000 - Deodápolis - MS - (67) 3368-0500
39. Agência de Douradina
R. João Gomes de Lira, 63 - Centro, CEP: 79880-000 - Douradina - MS - (67) 3368-0500
40. Agência de Fátima do Sul
R. Rio Dourados, 825, Vl. Katira, CEP: 79700-000 - Fátima do Sul - MS - (67) 3368-0500
41. Agência de Amambai
Rua Da República, CEP: 79990-000 - Amambai - MS - (67) 3368-0500
42. Agência de Glória de Dourados
R. Presidente Tancredo, de Almeida Neves, Centro, CEP: 79730-000 - Glória de Dourados - MS - (67) 3368-0500
43. Agência de Itaporã
Av. Estefano Gonella, Jardim Vitória, CEP: 79890-000 - Itaporã - MS - (67) 3368-0500
44. Agência de Jateí
R. José Mendes Dias, CEP: 79720-000 - Jateí - MS - (67) 3368-0500
45. Agência de Laguna Caarapã
R. João Maria Matoso, 672, CEP: 79920-000 - Laguna Caarapã - MS - (67) 3368-0500
46. Agência de Maracaju
R. Flanklin Ferreira Ribeiro, Centro, CEP: 79150-000 - Maracaju - MS - (67) 3368-0500
47. Agência de Nova Alvorada do Sul



Av. Jofre de Araújo, 536, Maria de Lourdes, CEP: 79140-000 - Nova Alvorada do Sul - MS - (67) 3368-0500

48. Agência de Ponta Porã
R. Vicente, de Azambuja, 484, Jd. Vitória, CEP: 79906-760 - Ponta Porã - MS - (67) 3368-0500

49. Agência de Rio Brilhante
R. Mohamede Alle, 610, CEP: 79130-000 - Rio Brilhante - MS - (67) 3368-0500

50. Agência de Vicentina
R. Jubelino Mamedio, 1431, CEP: 79710-000 - Vicentina - MS - (67) 3368-0500

51. Agência de Anaurilândia
Av. Mato Grosso, 413, Centro, CEP: 79770-000 - Anaurilândia - MS - (67) 3368-0500

52. Agência de Angélica
Av. Antonio Basílio de Lima, 19, Centro, CEP: 79785-000 - Angélica - MS - (67) 3368-0500

53. Agência de Antônio João
R. Eugênio Penzo, 1305, Centro, CEP: 79910-000 - Antônio João - MS - (67) 3368-0500

54. Agência de Aral Moreira
R. João Ângelo Soligo, 786, Jardim Ouro Verde, CEP: 79930-000 - Aral Moreira - MS - (67) 3368-0500

55. Agência de Bataguassu
Av. Aquidauana, 264, Centro, CEP: 79780-000 - Bataguassu - MS - (67) 3368-0500

56. Agência de Batayporã
R. José Antônio Mourão, 1402, Centro, CEP: 79760-000 - Batayporã - MS - (67) 3368-0500

57. Agência de Coronel Sapucaia
Av. Deputado Flavio Augusto Coelho Derzi, 523, Centro, CEP: 79995-000 - Coronel Sapucaia - MS - (67) 3368-0500

58. Agência de Eldorado
Av. Brasil, 465, Centro, CEP: 79970-000 - Eldorado - MS - (67) 3368-0500

59. Agência de Iguatemi
Av. Prefeito Gelson Andrade Moreira, 545, CEP: 79960-000 - Iguatemi - MS - (67) 3368-0500

60. Agência de Itaquiraí
Travessa Helena Meireles, 134, CEP: 79965-000 - Itaquiraí - MS - (67) 3368-0500
61. Agência de Ivinhema
Av. João Eusébio Sobrinho, 490 - Ivinhema - MS - (67) 3368-0500
62. Agência de Japorã
Av. Dep. Fernando Saldanha, 542, CEP: 79985-000 - Japorã - MS - (67) 3368-0500
63. Agência de Juti
Av. Bonifácio Fernandes, 1034 - Centro, CEP: 79955-000 - Juti - MS - (67) 3368-0500
64. Agência de Mundo Novo
Av. JK, 393 - Berneck, CEP: 79980-000 - Mundo Novo - MS - (67) 3368-0500
65. Agência de Naviraí
R. Jamil Salim, CEP: 79950-000 - Naviraí - MS - (67) 3368-0500
66. Agência de Nova Andradina
Av. Rio Brillhante, Morada do Sol, CEP: 79240-000 - Nova Andradina - MS - (67) 3368-0500
67. Agência de Novo Horizonte do Sul
R. João Fernandes Brambila, CEP: 79745-000 - Ao lado da creche - Novo Horizonte do Sul - MS - (67) 3368-0500
68. Agência de Paranhos
Av. Alberto Ratier, 11726, CEP: 79925-000 - Paranhos - MS - (67) 3368-0500
69. Agência de Sete Quedas
Av. Concórdia, CEP: 79935-000 - Sete Quedas - MS - (67) 3368-0500
70. Agência de Tacuru
R. José Carlos C. Alenxandria, 556, CEP: 79975-000 - Tacuru - MS - (67) 3368-0500
71. Agência de Taquarussu
R. Geraldo Mangela Alves, 237, Centro, CEP 79765-000 - Taquarussu - MS - (67) 3368-0500

LOTE 3
REGIONAIS COXIM, TRÊS LAGOAS E PARANAÍBA

AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE:

72. Agência de Coxim

R. Joaquim Cardeal de Souza, nº 679, Bairro São Judas Tadeu, CEP: 79400-000 - Coxim - MS - (67) 3368-0500

73. Pista de Exames Práticos de Coxim

Vila Taquari, CEP: 79400-000 - Coxim - MS

74. Agência de Alcinópolis

R. Galdino Flávio de Moraes, 512, Centro, CEP: 79530-000 - Alcinópolis - MS - (67) 3368-0500

75. Agência de Pedro Gomes

R. Manoel Alves de Moraes Jr., 145, CEP: 79410-000 - Pedro Gomes - MS - (67) 3368-0500

76. Agência de Rio Verde do Mato Grosso

R. Mal. MASCARENHAS, 86, Centro, CEP: 79480-000 - Rio Verde do Mato Grosso - MS - (67) 3368-0500

77. Agência de São Gabriel do Oeste

Avenida Mato Grosso, 2.130, CEP: 79490-000 - São Gabriel do Oeste - MS - (67) 3368-0500

78. Agência de Sonora

R. Mal. Candido Rondon, 276, Centro, CEP: 79415-000 - Sonora - MS - (67) 3368-0500

79. Agência Especial de Trânsito de Três Lagoas

Av. Advogado Rosário Congro, 2811, Jd. Angélica, CEP: 79611-009 - Três Lagoas - MS - (67) 3368-0500

80. Agência Shopping Três Lagoas

R. Jamil Jorge Salomão Jr, 3807 - Portal das Araras, CEP: 79644-900 - Três Lagoas - MS - (67) 3368-0500

81. Agência Sede de Três Lagoas

Rod. MS-395, KM1 - Área Rural, CEP: 79630-000 - Três Lagoas - MS

82. Agência de Água Clara

R. Oito de Fevereiro, 07, CEP: 79680-000 - Água Clara - MS - (67) 3368-0500

83. Agência de Brasilândia



Av. Manoel Vicente, 1230, Centro, CEP: 79670-000 - Brasilândia - MS - (67) 3368-0500

84. Agência de Santa Rita do Pardo

Av. João Gregório Rodrigues, 1123, Centro, CEP: 79690-000 - Santa Rita do Pardo - MS - (67) 3368-0500

85. Agência de Selvíria

R. Vereador Adelmo Zambom, 455, Centro, CEP: 79590-000 - Selvíria - MS - (67) 3368-0500

86. Agência de Paranaíba

R. Major Francisco, F. Dias, 999, CEP: 79500-000 - Paranaíba - MS - (67) 3368-0500

87. Agência de Aparecida do Taboado

R. Marcolino Teixeira de Queiroz, 1740, Jd Jerusa, CEP: 79570-000 - Aparecida do Taboado - MS - (67) 3368-0500

88. Agência de Cassilândia

R. Juvenal Rezende e Silva, 425, Jd.Izanópolis, CEP: 79540-000 - Cassilândia - MS - (67) 3368-0500

32

89. Agência de Chapadão do Sul

Av. Goiás, 540, Parque União, CEP: 79560-000 - Chapadão do Sul - MS - (67) 3368-0500

90. Agência de Costa Rica

R. Josina Garcia de Mello, 159, Centro, CEP: 79550-000 - Costa Rica - MS - (67) 3368-0500

91. Agência de Inocência

R. Laucídio Moreira da Silva, 79, CEP: 79580-000 - Inocência - MS - (67) 3368-0500

92. Agência de Figueirão

Rua Antenor Aguiar Fontoura, nº 420, Centro, CEP 79428-971 - Figueirão - MS - (67) 3368-0500

93. Agência de Paraíso das Águas

Av. Sabino Rodrigues de Menezes, 488, Centro, CEP 79556-970 - Paraíso das Águas - MS - (67) 3368-0500